

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Hala Widowiskowo - Sportowa z otwartą infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w Pińczowie  
Instalacja telewizji dozorowej - CCTV  
ADRES INWESTYCJI : Pińczów dz. nr ew. 21/2, 26/10, 26/12, 26/14, 26/16, 26/18  
INWESTOR : Powiat Pińczowski - Starosta Powiatowy  
ADRES INWESTORA : 28-400 Pińczów, ul. Zacisze 5  
BRANŻA : Teletechniczna

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.       | Podst                                     | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz       | Razem           |
|-----------|---|--|------|--------------|-----------------|
| <b>1</b>  | <b>Instalacja CCTV</b>                    |  |      |              |                 |
| 1<br>d.1  | <b>KNR AL-01<br/>0501-02</b>              | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera kopułkowa                      | szt. |              |                 |
|           |   | 9  | szt. | 9.000        |                 |
|           |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>    |
| 2<br>d.1  | <b>KNR AL-01<br/>0112-02</b>              | Montaż zasilacza do 12 V DC/1.2A   | szt. |              |                 |
|           |   | 9  | szt. | 9.000        |                 |
|           |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>    |
| 3<br>d.1  | <b>KNR AL-01<br/>0501-02</b>              | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera D&N 1/3"                       | szt. |              |                 |
|           |   | 7  | szt. | 7.000        |                 |
|           |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>    |
| 4<br>d.1  | <b>KNR AL-01<br/>0503-04</b>              | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu | szt. |              |                 |
|           |   | 1  | szt. | 1.000        |                 |
|           |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| 5<br>d.1  | <b>KNR AL-01<br/>0208-01<br/>analogia</b> | Montaż zabezpieczenia przeciwprzepięciowego kabla sygnałowego EKTW/ BNC              | szt. |              |                 |
|           |   | 14   | szt. | 14.000       |                 |
|           |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>14.000</b>   |
| 6<br>d.1  | <b>KNR AL-01<br/>0501-03</b>              | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TFT- LCD 19"                  | szt. |              |                 |
|           |   | 1  | szt. | 1.000        |                 |
|           |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>    |
| 7<br>d.1  | <b>KNNR 5<br/>0209-01</b>                 | Przewody kabelkowe - skrętka UTPc5 układane w gotowych korytkach                     | m    |              |                 |
|           |   | 1700   | m    | 1700.000     |                 |
|           |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1700.000</b> |
| 8<br>d.1  | <b>KNNR 5<br/>0209-01</b>                 | Przewody kabelkowe - przewód koncentryczny RG-59 układane w gotowych korytkach       | m    |              |                 |
|           |   | 1100   | m    | 1100.000     |                 |
|           |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1100.000</b> |
| 9<br>d.1  | <b>KNNR 5<br/>0209-01</b>                 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5mm2 układane w gotowych korytkach                      | m    |              |                 |
|           |   | 1200   | m    | 1200.000     |                 |
|           |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1200.000</b> |
| 10<br>d.1 | <b>KNNR 5<br/>0209-01</b>                 | Przewody kabelkowe YKYżo 3x2,5mm2 układane w gotowych korytkach                      | m    |              |                 |
|           |   | 500  | m    | 500.000      |                 |
|           |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>500.000</b>  |